

35kV , 300mm²以下电缆及 10000kVA/35kV 以下变压器交流试验

DAXZ-162kVA/162kV 调频式串联谐振试验装置

关键词

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

概述

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

摘要

方案型号：DAXZ-108kVA/108kV/27kV

方案名称：调频式串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电气设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象

1. 40000kVA/110kV 以下电力变压器，电容量 $\leq 0.015 \mu F$ ，试验频率为 45-65Hz，试验电压 160kV。
2. 10kV，300mm² 及以下，2km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.74 \mu F$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 22kV。
3. 35kV，300mm² 及以下，0.5km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.095 \mu F$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 52kV。
4. 10000kVA/35kV 以下电力变压器，电容量 $\leq 0.012 \mu F$ ，试验频率为 45-65Hz，试验电压 68kV。

工作环境

1. 环境温度： $-15^{\circ}C - 40^{\circ}C$;
2. 相对湿度： $\leq 90\%RH$;
3. 海拔高度： ≤ 2500 米;

二、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：162kVA;
2. 输入电源：单相 380V 电压，频率为 50Hz;
3. 额定电压：162kV; 40.5kV;
4. 额定电流：1A; 4A;
5. 工作频率：30-300Hz;
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$;
7. 工作时间：额定负载下允许连续 15min;
8. 温升：额定负载下连续运行 15min 后温升 $\leq 65K$;
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30(f=45Hz)$;
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级;

三、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997	《高电压试验技术》

四、装置容量确定:

10kV, 300mm² 及以下, 2km 电缆交流耐压试验, 电容量 $\leq 0.74 \mu\text{F}$, 试验频率为 30-300Hz, 试验电压 22kV。

频率取 35Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 35 \times 0.74 \times 10^{-6} \times 22 \times 10^3=3.6\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=27\text{H}$

设计四节电抗器, 使用电抗器四节并联, 则单节电抗器为 40.5kVA/40.5kV/1A/108H

验证: 1、40000kVA/110kV 以下电力变压器, 电容量 $\leq 0.015 \mu\text{F}$, 试验频率为 45-65Hz, 试验电压 160kV。

使用电抗器 4 节串联, 此时电感量为 $108 \times 4=432\text{H}$

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{432 \times 0.015 \times 10^{-6}})=62.5\text{Hz}$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 62.5 \times 0.015 \times 10^{-6} \times 160 \times 10^3=0.9\text{A}$

2、10000kVA/35kV 以下电力变压器, 电容量 $\leq 0.012 \mu\text{F}$, 试验频率为 45-65Hz, 试验电压 68kV。

使用电抗器 4 节串联, 此时电感量为 $108 \times 4=432\text{H}$, 配补偿电容 80kV/2000pF,

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{432 \times 0.012 \times 10^{-6}})=64.7\text{Hz}$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 64.7 \times 0.012 \times 10^{-6} \times 68 \times 10^3=0.33\text{A}$

3、35kV, 300mm² 及以下, 0.5km 电缆交流耐压试验, 电容量 $\leq 0.095 \mu\text{F}$, 试验频率为 30-300Hz, 试验电压 52kV。

使用电抗器 2 节串联 2 组并联, 此时电感量为 108H,

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{108 \times 0.095 \times 10^{-6}})=49.7\text{Hz}$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 64.7 \times 0.095 \times 10^{-6} \times 68 \times 10^3=1.5\text{A}$

结论：装置容量定为 162kVA/162KV/40.5kV；分四节电抗器，电抗器单节为 40.5kVA/40.5kV/1A/108H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

五、电抗器使用关系表

被试品对象	设备组合	电抗器 40.5kVA/40.5kV 四节	激励变压器 输出端选择
110kV 电力变压器		使用电抗器四节串联	5kV
10kV 电缆	2000m 以内	使用电抗器四节并联	1kV
35kV 电缆	500m 以内	使用电抗器二节串联二级并联	3kV
35kV 电力变压器		使用电抗器四节串联	3kV

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-6kVA/1kV, 3kV, 5kV/0.4kV 1 台
 - a) 额定容量：6kVA；
 - b) 输入电压：380V，单相；
 - c) 输出电压：1kV；3kV；5kV；
 - d) 结 构：干式；
 - e) 重 量：约 35 kg；

2. 变频电源 DAXZ-BP -6kW/380V 1 台
 - a) 额定输出容量：6kW
 - b) 工作电源：380V，工频
 - c) 输出电压：0 – 400V，单相，
 - d) 额定输入电流：16A
 - e) 额定输出电流：16A
 - f) 输 出 波 形：正弦波
 - g) 电压分辨率：0.01kV
 - h) 电压测量精度：0.5%

- i) 频率调节范围：30 – 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运行时间：额定容量下连续 15min
- m) 额定容量下连续运行 15min 元器件最高温度≤65K;
- n) 噪声水平：≤50dB
- o) 可实现以下功能
 - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制, 操作功能得到优化, 操作简单
 - 2) 自动扫频, 寻找谐振点. 频率范围 20-300Hz, 可手动设置扫频范围, 扫频最大耗时 3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz
 - 3) 自动试验, 用户可设置试验程序, 系统自动按设置的程序完成试验过程
 - 4) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
 - 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
 - 6) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
 - 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
 - 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
 - 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
 - 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - a) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - b) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - c) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变,

不损坏，紧固件不松动

12) 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

13) 重量约 18kg;

3. 高压电抗器 DAXZ -40.5kVA/40.5kV 4 节

- a) 额定容量：40.5kVA;
- b) 额定电压：40.5kV;
- c) 额定电流：1A;
- d) 电 感 量：108H/单节;
- e) 品质因素： $Q \geq 30$ (f=45Hz);
- f) 结 构：干式;
- g) 重 量：约 50g;

4. 电容分压器 FRC-160 kV -1000 pF 1 套

- a) 额定电压：160kV;
- b) 高压电容量：1000pF
- c) 介质损耗： $\text{tg } \sigma \leq 0.5\%$;
- d) 分 压 比：1000：1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级;
- f) 重 量：约 15kg;

5. 补偿电容器 BC-80kV-2000pF 1 套

- a) 额定电压：80kV
- b) 高压电容量：2000pF
- c) 介质损耗： $\text{tg } \sigma \leq 0.5\%$;
- d) 重 量：约 10kg;

七、供货清单一览表

(一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-6kVA/1/3/5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP -6kW/380V	台	1	

3	高压电抗器	DAXZ -40.5kVA/40.5kV	台	4	
4	电容分压器	FRC-160kV-1000pF	套	1	
5	补偿电容器	BC-80kV-2000pF	套	1	
6	配套连接线		套	1	

(二) 设备附件相关资料一览表

序号	资 料 名 称	单 位	数 量	备 注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
4	产品合格证和用户意见卡	套	1	